

Vorlage		Vorlage-Nr:	FB 68/0139/WP15
Federführende Dienststelle: Fachbereich Verkehr und Tiefbau		Status:	öffentlich
Beteiligte Dienststelle/n:		AZ:	
		Datum:	21.10.2005
		Verfasser:	FB 68/22
2. Hander Weg, Ausbau; hier: Baubeschluss			
Beratungsfolge:		TOP: __	
Datum	Gremium	Kompetenz	
17.11.2005	VA	Kenntnisnahme	
23.11.2005	B 5	Entscheidung	

Finanzielle Auswirkungen:

Es werden Baukosten in Höhe von etwa 150.000 € anfallen. Die Mittel sind im Haushaltsplan 2005 auf der Haushaltsstelle 9.63700.95090.8 enthalten.

Beschlussvorschlag:

Der Verkehrsausschuss nimmt die Ausführungen der Verwaltung zustimmend zur Kenntnis und empfiehlt der Bezirksvertretung Aachen - Laurensberg, den Baubeschluss für den Ausbau des 2. Hander Weges zu fassen.

Die Bezirksvertretung Aachen - Laurensberg nimmt die Ausführungen der Verwaltung zustimmend zur Kenntnis und beschließt den Ausbau des 2. Hander Weges.

Erläuterungen:

Der 2. Hander Weg ist derzeit ein etwa 4,00 m breiter Wirtschaftsweg, der parallel zur BAB A 4 die Laurensberger Straße und die Karl-Friedrich-Straße in Laurensberg verbindet. Diese Verbindung soll zur Öffentlichen Straße ausgebaut werden, um die Wohngebiete der Karl-Friedrich-Straße und der Laurentiusstraße vom Durchgangsverkehr zu entlasten und damit der Schulwegsicherung zu dienen.

Am 2. Hander Weg gibt es keine Bebauung. Südlich liegt die Autobahn mit ihrer Böschung, nördlich sind landwirtschaftlich genutzte Flächen.

Der 2. Hander Weg wird von derzeit 4 m auf zukünftig 6,50 m Fahrbahnbreite erweitert. Dazu kommen beidseitig je 50 cm breite Bankette. Zur Entwässerung wird einseitig eine Sickermulde angelegt. Nebenanlagen wie Gehwege sind aus Platzgründen nicht vorgesehen. Im Böschungsbereich der Autobahn müssen für den Ausbau der Straße einige Bäume entfernt werden. Dies ist mit straßen.nrw abgestimmt und auch das Umweltamt hat dem zugestimmt.

Die Fahrbahn erhält einen Asphaltaufbau gem. RStO 01, Bauklasse III, wobei der vorhandene Aufbau mit in den neuen Straßenaufbau einbezogen wird.

Die Ausbaulänge beträgt ca. 370 m.

Eine Beleuchtung des 2. Hander Weges ist z. Zt. nicht vorgesehen. Es werden jedoch vorbereitend Kabel mitverlegt.

Als Bauzeit sind ca. drei Monate vorgesehen.

Die Gesamtkosten der Baumaßnahme betragen voraussichtlich 150.000 i. Diese Mittel sind auf der Haushaltsstelle 9.63700.95090.8 eingeplant. Die Maßnahme ist im Korridor 2005 enthalten.