

Vorlage Federführende Dienststelle: Aachener Stadtbetrieb Beteiligte Dienststelle/n: Bezirksamt Aachen-Richterich	Vorlage-Nr: E 18/0132/WP17 Status: öffentlich AZ: Datum: 19.06.2018 Verfasser:						
Grünanlage Kaletzbenden Ersatzneubau der Brücke über den Amstelbach (Teichzulauf)							
Beratungsfolge: <table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="181 667 376 696">Datum</th> <th data-bbox="384 667 954 696">Gremium</th> <th data-bbox="962 667 1382 696">Zuständigkeit</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="181 701 376 730">27.06.2018</td> <td data-bbox="384 701 954 730">Bezirksvertretung Aachen-Richterich</td> <td data-bbox="962 701 1382 730">Kenntnisnahme</td> </tr> </tbody> </table>		Datum	Gremium	Zuständigkeit	27.06.2018	Bezirksvertretung Aachen-Richterich	Kenntnisnahme
Datum	Gremium	Zuständigkeit					
27.06.2018	Bezirksvertretung Aachen-Richterich	Kenntnisnahme					

Beschlussvorschlag:

Die Bezirksvertretung Aachen-Richterich beschließt den Ersatzneubau der Brücke in der Grünanlage Kaletzbenden

Erläuterungen:**Veranlassung:**

Die Holzbrücke über den Amstelbach in der Grünanlage Kaletzbenden musste aufgrund von erheblichen Schäden an der Holzkonstruktion Anfang Februar 2017 gesperrt werden. Die relevanten Schäden der Brücke befinden sich an den Holzlängsträgern, Holzgehwegbohlen und dem Holzgeländer. In diesem Bereich ist die Holzkonstruktion stark angefault und zeigt Pilzbefall und Querschnittsverlust. Eine Sanierung der Brücke ist aufgrund des Schadensausmaßes unwirtschaftlich.

Vorgehen:

Es ist vorgesehen den Holzüberbau durch einen neuen Überbau zu ersetzen. Die vorh. Betonauflegerbänke können hierfür erhalten bleiben, nur die Auflagerpunkte müssen für den neuen Überbau hergerichtet werden. Der alte Überbau wird dann entfernt, die Auflagerpunkt hergerichtet und der neue Überbau mittels eines Krans eingehoben.

Aufgrund der verschatteten Lage sollte eine Konstruktion gewählt werden, die einen geringen Unterhaltungsaufwand gewährleistet und für die vorh. Betonaufleger geeignet ist.

Von Seiten des E 18/530 wurden ein Vorentwurf und ein Leistungsverzeichnis für den Ersatzneubau erstellt.

Ergebnis:

Als Ersatz für den Holzüberbau ist eine Aluminiumfachwerktrögbrücke vorgesehen.

Bei einer ähnlichen Baumaßnahme mit einer Aluminiumfachwerktrögbrücke (Brücke über den Johannisbach) wurden gute Ergebnisse in Bezug auf Ausführung und Unterhaltung erzielt.

Kostenschätzung:

Die Kosten wurden anhand der Baumaßnahme "Ersatzneubau der Brücke über den Johannisbach" umgerechnet und auf ca. 37.000 € geschätzt.

Finanzierung:

Mittel für den Neubau wurde von FB 36 für 2017 angemeldet, konnten aber aufgrund der Haushaltslage nicht eingestellt werden.

Im Haushalt 2018 wurden für die Maßnahme unter dem PSP-Element 5-130101-600-00200-300-1 37.000 € bereitgestellt.

Zeitlicher Ablauf:

Der Antrag für die wasserrechtliche Genehmigung liegt dem FB 36/310 seit dem 11.05.2018 vor. Nach Erhalt eines positiven Bescheides, wird die Ausschreibung an die Vergabestelle weitergeleitet. Das Vergabeverfahren bis zur Auftragserteilung wird ca. 4 Monate in Anspruch nehmen. Für die Bauzeit sind weitere 2-3 Monate einzurechnen.

Anlage/n:

Anlage 1: Lagepläne

Anlage 2: Schadensbilder

Anlage 3: Vorentwurf

Anlage 4: Fotos der Brücke über den Johannisbach