

Vorlage		Vorlage-Nr: FB 61/0331/WP18
Federführende Dienststelle: FB 61 - Fachbereich Stadtentwicklung, -planung und Mobilitätsinfrastruktur Beteiligte Dienststelle/n:		Status: öffentlich
		Datum: 18.02.2022
		Verfasser/in: Dez. III / FB 61/700
Umgestaltung "Rund um St. Germanus" (Umsetzung des Integrierten Stadtentwicklungskonzeptes Aachen-Haaren); hier: Ausführungsbeschluss		
Ziele: Klimarelevanz negativ		
Beratungsfolge:		
Datum	Gremium	Zuständigkeit
09.03.2022	Bezirksvertretung Aachen-Haaren	Anhörung/Empfehlung
10.03.2022	Planungsausschuss	Anhörung/Empfehlung
17.03.2022	Mobilitätsausschuss	Entscheidung

Beschlussvorschlag:

Die Bezirksvertretung Aachen Haaren empfiehlt dem Mobilitätsausschuss, den Ausführungsbeschluss für die Umgestaltung „Rund um St. Germanus“ gem. Pläne 2021_011 L1, 2021_01 Q1 – Q4 zu fassen.

Der Planungsausschuss empfiehlt dem Mobilitätsausschuss, den Ausführungsbeschluss für die Umgestaltung „Rund um St. Germanus“ gem. Pläne 2021_011 L1, 2021_01 Q1 – Q4 zu fassen.

Der Mobilitätsausschuss beschließt die Ausführung der Umgestaltung „Rund um St. Germanus“ gem. 2021_011 L1, 2021_01 Q1 – Q4.

Finanzielle Auswirkungen

vorbehaltlich der Rechtskraft des Haushalts

	JA	NEIN	
	x		

PSP-Element 5-120102-300-02600-300-1 St. Germanus Haaren, Umfeld (IHK)

Investive Auswirkungen	Ansatz 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	Ansatz 2023 ff.	Fortgeschrieb- ener Ansatz 2023 ff.	Gesamt- bedarf (alt)	Gesamt- bedarf (neu)
Einzahlungen	1.953.500,00	1.953.500,00	0	0	0	0
Auszahlungen	2.351.901,78*	2.351.901,78	0	0	0	0
Ergebnis	398.401,78	398.401,78	0	0	0	0
+ Verbesserung / - Verschlechterung	0		0			
	Deckung ist gegeben		Deckung ist gegeben			

PSP-Element 4-120102-310-4 St. Germanus Haaren, Umfeld (IHK)

konsumtive Auswirkungen	Ansatz 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	Ansatz 2023 ff.	Fortgeschrieb- ener Ansatz 2023 ff.	Folge- kosten (alt)	Folge- kosten (neu)
Ertrag	172.000	172.000	0	0	0	0
Personal-/ Sachaufwand	197.800	197.800	0	0	0	0
Abschreibungen	220.500	220.500	0	0	0	0
Ergebnis	246.300	246.300	0	0	0	0
+ Verbesserung / - Verschlechterung	0		0			
	Deckung ist gegeben		Deckung ist gegeben			

*Haushaltsansatz 2022 i.H.v. 1.993.100 € zzgl. Ermächtigungsübertragung aus dem Haushaltsjahr 2021 i.H.v. 358.801,78 €

Weitere Erläuterungen (bei Bedarf):

Klimarelevanz

Bedeutung der Maßnahme für den Klimaschutz/Bedeutung der Maßnahme für die Klimafolgenanpassung (in den freien Feldern ankreuzen)

Zur Relevanz der Maßnahme für den Klimaschutz

Die Maßnahme hat folgende Relevanz:

<i>keine</i>	<i>positiv</i>	<i>negativ</i>	<i>nicht eindeutig</i>
		X	

Der Effekt auf die CO₂-Emissionen ist:

<i>gering</i>	<i>mittel</i>	<i>groß</i>	<i>nicht ermittelbar</i>
X			

Zur Relevanz der Maßnahme für die Klimafolgenanpassung

Die Maßnahme hat folgende Relevanz:

<i>keine</i>	<i>positiv</i>	<i>negativ</i>	<i>nicht eindeutig</i>
X			

Größenordnung der Effekte

Wenn quantitative Auswirkungen ermittelbar sind, sind die Felder entsprechend anzukreuzen.

Die **CO₂-Einsparung** durch die Maßnahme ist (bei positiven Maßnahmen):

gering	<input type="checkbox"/>	unter 80 t / Jahr (0,1% des jährl. Einsparziels)
mittel	<input type="checkbox"/>	80 t bis ca. 770 t / Jahr (0,1% bis 1% des jährl. Einsparziels)
groß	<input type="checkbox"/>	mehr als 770 t / Jahr (über 1% des jährl. Einsparziels)

Die **Erhöhung der CO₂-Emissionen** durch die Maßnahme ist (bei negativen Maßnahmen):

gering	<input checked="" type="checkbox"/>	unter 80 t / Jahr (0,1% des jährl. Einsparziels)
mittel	<input type="checkbox"/>	80 bis ca. 770 t / Jahr (0,1% bis 1% des jährl. Einsparziels)
groß	<input type="checkbox"/>	mehr als 770 t / Jahr (über 1% des jährl. Einsparziels)

Eine Kompensation der zusätzlich entstehenden CO₂-Emissionen erfolgt:

<input type="checkbox"/>	vollständig
<input type="checkbox"/>	überwiegend (50% - 99%)
<input type="checkbox"/>	teilweise (1% - 49 %)
<input checked="" type="checkbox"/>	nicht
<input type="checkbox"/>	nicht bekannt

Erläuterungen zur Klimarelevanz

Die geplanten Maßnahmen zur Umgestaltung des Umfeldes von St. Germanus in Aachen-Haaren sind mit Bezug auf die Klimarelevanz als geringfügig negativ zu betrachten.

Aufgrund der Bautätigkeiten und dem Einbau neuer Materialien entstehen sicherlich unvermeidbare CO₂- Emissionen.

Eine Abmilderung erfolgt jedoch durch den Einsatz bzw. die Verwendung von Recyclingmaterialien z.B. als Tragschicht für die Verkehrsfläche. Ebenso ist ein positiver Beitrag zur Reduzierung zukünftiger CO₂- Emissionen durch die Erneuerung der Straßenbeleuchtung unter Verwendung neuester Technologien zu erwarten.

Insgesamt wird auf eine ressourcenschonende und umweltverträgliche Ausführung der Maßnahme geachtet.

Erläuterungen:

Anlass

Der St. Germanus Kirchplatz bildet zusammen mit der Alt-Haarener Straße und dem Haarener Markt das Ortszentrum sowie die kulturelle und soziale Mitte von Aachen-Haaren. Ergänzend und als „Gegenwelt“ zum betriebsamen, stark durch den Verkehr geprägten Haarener Markt hat der Kirchplatz St. Germanus das Potential, zum attraktivem, grünen Aufenthalts- und Kommunikationsraum im Schatten der ortsbildprägenden St. Germanus Kirche zu werden. Der Kirchplatz St. Germanus ist ein wichtiges Bindeglied zwischen dem Ortszentrum, dem Bezirksrathaus in der alten Schule und der Wurmaue. Vor allem die St. Germanus Kirche mit ihrer charakteristischen roten Fassade sowie der alte Baumbestand prägen den Ort. Das klare Gestaltungskonzept des Platzes rückt das Kirchengebäude wieder in den Mittelpunkt und inszeniert es neu.

Die Umgestaltung „Rund um St. Germanus“ ist ein zentrales Projekt des Integrierten Stadtentwicklungs-konzeptes Aachen-Haaren um Handlungsfeld „Städtebau und Stadtgestalt“.

Parallel zum Bereich der Umgestaltung „Rund um St. Germanus“ wird auch gerade der Unfallsschwerpunkt entlang der Alt-Haarener-Straße überarbeitet werden. Dieser erstreckt sich in einigen Bereichen auch entlang des Kirchemfeldes St. Germanus. Beide Planungen sind aneinander angepasst und synchronisiert.

Ausbaulemente

Der Umbau des Umfeldes von St.Germanus ist gegliedert in die Straßenbereiche der Germanusstraße und der Alt-Haarener-Straße sowie den Kirchplatz. Dieser Kirchplatz wird optisch durch eine Einfassung des Platzes vom Straßenbereich trennt. Die verschiedenen Oberflächenmaterialien führen zu einem unterschiedlichen Schichtenaufbau des Oberbaus. Neben dem klassischen RStO-Aufbau wird laut Bodengutachten in Teilbereichen zur Bodenstabilisierung ein zusätzlicher Bodenaustausch von 30cm erforderlich.

Die im Folgenden aufgeführten Schichtdicken sind anhand der notwendigen Belastungsklasse in Verbindung mit der RStO 12 und in Bezug auf die Einfassung der Intarsie anhand des FGSV – MFG Merkblatt für Flächenbefestigungen mit Großformaten ermittelt worden. Durch den fließenden Übergang zwischen dem Umgebungspflaster und dem Natursteinpflaster sowie durch den Anlieferungsverkehr und den ruhenden Verkehr wird die Natursteinfläche mit BK 1,0 und in Teilbereichen mit BK 1,8 (s. 0375-5-L100_Übersichtsplan_Vorabzug_2021-12-01) geplant.

Aufbau **Umgebungspflaster** (60cm/90cm Gesamtaufbauhöhe nach RStO – BK 1,0)

10cm Klinkerpflaster in changierenden Farben (Rot/Braun/Anthrazit)

4cm Brechsand – Splitt – Gemisch 0/5

15cm Dränbetontragschicht

31cm Frostschuttschicht 0/45

30cm Schottertragschicht zur Bodenstabilisierung (*alternativ Geogitter – Art und Umfang der Bodenstabilisierung durch Prüfung vor Ort im Detail zu entscheiden*)

Aufbau **Umgebungspflaster** (65cm/95cm Gesamtaufbauhöhe nach RStO – BK 1,8 – teilweise gebundene Bauweise)

- 10cm Klinkerpflaster in changierenden Farben (Rot/Braun/Anthrazit) - Fugen mit wasserdurchlässigem Fugenmörtel verfüllen
- 5cm Mörtelbett wasserdurchlässig
- 20cm Dränbetontragschicht
- 31cm Frostschuttschicht 0/45
- 30cm Schottertragschicht zur Bodenstabilisierung (*alternativ Geogitter – Art und Umfang der Bodenstabilisierung durch Prüfung vor Ort im Detail zu entscheiden*)

Aufbau **Intarsie Natursteinpflaster** (60cm/90cm Gesamtaufbauhöhe nach RStO – BK 1,0)

- 10cm Natursteinpflaster (beige/grau)
- 4cm Brechsand-Splitt-Gemisch 0/5
- 20cm Schottertragschicht 0/32 (alternativ mit Dränbetontragschicht)
- 26cm Frostschuttschicht 0/45
- 30cm Schottertragschicht zur Bodenstabilisierung (*alternativ Geogitter – Art und Umfang der Bodenstabilisierung durch Prüfung vor Ort im Detail zu entscheiden*)

Aufbau **Einfassung Intarsie** (83cm Gesamtaufbauhöhe nach RStO – BK 1,0)

- 18cm Natursteinplatten (dunkelgrau/anthrazit – 60x80x18cm)
- 20cm Betonstreifenfundament C20/25
- 15cm Frostschuttschicht
- 30cm Schottertragschicht zur Bodenstabilisierung (*alternativ Geogitter – Art und Umfang der Bodenstabilisierung durch Prüfung vor Ort im Detail zu entscheiden*)

Im Zuge der Maßnahme werden defekte Kanalhausanschlüsse erneuert bzw. repariert.

Baum- und Grünbilanz

Im Zuge der Umgestaltung müssen im engeren Kirchengrund im nördlichen Platzbereich drei Bäume sowie im südlichen Bereich eine Linde gefällt werden. Dem gegenüber sind sieben Neupflanzungen geplant. Alle Bautätigkeiten im Bereich der sonstigen Bestandsbäume erfolgen unter ökologischer Baubegleitung. Die zu erhaltenden Bestandsbäume werden zudem während der Baumaßnahme baulich geschützt und bei möglichen Arbeiten im Wurzelbereich wird mit Hand bearbeitet. Sollten oberflächlich Wurzeln im Bereich der Tragschichten liegen, wird je nach örtlicher Situation mit Wurzelbrücken reagiert. Aufschüttungen sind mit lockerem, mineralischem Mulch sowie ansprechendem Baumsustrat (bspw. Vulcatree) vorgesehen.

Die Baumscheiben sollen großzügig und mit einer offenen Bauweise mittels einer Unterpflanzung oder mit teilversiegelten Baumscheiben (wassergebundene Wegedecke) ausgeführt werden. Ergänzend dazu entsteht im nördlichen Bereich des Platzes ein „Grüner Teppich“ mit zwei Staudenflächen und einer Rasenfläche. Durch diesen „Grünen Teppich“ sowie die bepflanztten Baumscheiben, kann der Anteil der versiegelten Fläche weiter gegenüber dem Bestand reduziert werden. Zusätzlich werden die

teilversiegelten Baumscheiben großflächiger geplant, sodass insgesamt ein geringerer Anteil an versiegelter Fläche, im Vergleich zur Bestandssituation, entstehen wird. Detaillierte Auflagen zum Schutz und Erhalt der verbleibenden, geschützten Bäume (z.B. Wurzelvorhang u.v.m.) erfolgen von Seiten FB 36/402 im Rahmen der Baumschutzsatzung im Zusammenhang mit einer finalen Ausbaukoordination.

Parkraumbilanz

Durch die Umstrukturierung des Straßenraumes und die geänderten Nutzungsansprüche entfallen 38 Parkplätze. Im Zuge der Neuplanung verbleiben im Planungsgebiet 9 Parkplätze. Das Angebot der Fahrradstellplätze wird von 4 bestehenden Stellplätzen auf 36 Stellplätze (18 Bügel) erweitert. Die Fachverwaltung befindet sich im engen Austausch mit der Haarener Politik, um praktikable Lösungen im zukünftigen Umgang mit dem Parkplatzentfall in der Ortsmitte zu schaffen.

Barrierefreiheit

Für mobilitätseingeschränkte Personengruppen wird ein barrierefreier Zugang in die Kirche über die Seitenzugänge gewährleistet. Für Blinde und sehbehinderte Personen wird durch unterschiedliche Farben und Oberflächen des Pflasterbelags ein kontrastierendes und taktiles Leitsystem nach DIN und den für Aachen festgelegten Standards eingeplant. Zudem erfolgt die Einrichtung eines Behindertenparkplatzes in der oberen Germanusstraße.

Ausstattung

Es werden durch die Sitzmauer und großzügige Hockerbänke deutlich mehr Sitz- und Aufenthaltsgelegenheiten im Planungsgebiet geschaffen. Sonstige Ausstattungselemente wie Papierkörbe, Lichtstelen und Fahrradbügel werden einheitlich im anthrazitfarbenen Farbton DB 703 lackiert und in Abstimmung mit der Stadt Aachen und anhand des Aachener Gestaltungshandbuchs verwendet und ergänzt.

Beleuchtung

Während der Abend- und Nachtstunden sorgen auf dem Platz verteilte Lichtstelen für eine geeignete und attraktive Beleuchtung. Ergänzend dazu werden einige charakteristische Bäume mit Bodenstrahlern und die Kirche mit Boden- und Linienstrahlern in Szene gesetzt.

Umsetzung

Nach der Beschlussfassung wird die Ausschreibung zur Durchführung der Maßnahme vorbereitet. Mit einer Vergabe der Maßnahme kann voraussichtlich im 3. Quartal 2022 gerechnet werden. Der Beginn der Umbaumaßnahme könnte - abhängig von den Kapazitäten bei den Bauunternehmen - daraufhin im 4. Quartal erfolgen. Bei einer vorgesehenen Bauzeit von 12 Monaten wird die Fertigstellung vor Weihnachten 2023 angestrebt.

Grundstücksverhältnisse

Die Fachverwaltung steht im Austausch mit den Grundstückseigentümer*innen. Es wurden bereits Absichtserklärungen ausgehandelt, die entsprechende vertragliche Regelungen vorbereiten, damit die

für den Umbau des Kirchengeländes St. Germanus benötigten Grundstücksflächen rechtzeitig zur Verfügung stehen können.

Archäologie

Bodeneingriffe im Umfeld der Kirche werden archäologisch begleitet.

Kosten und Finanzierung

Für die Umsetzung der Maßnahme werden Gesamtkosten von 2.477.610,81 € kalkuliert.

Ausreichende Mittel stehen, vorbehaltlich der Rechtskraft des Haushalts 2022, zur Verfügung unter PSP-Element 5-120102-300-02600-300-1/4-120102-310-4 "St. Germanus Haaren, Umfeld (IHK)".

Im Rahmen der 3. Förderstufe des Integrierten Stadtentwicklungskonzeptes Aachen-Haaren wurde für die Platzgestaltung „Rund um St. Germanus“ eine Zuwendung in Höhe von 2.169.556 € bewilligt (Fördersatz 100 %, Änderung/Neufassung des Zuwendungsbescheides Nr. 05/32/20 vom 22.06.2020).

Für die Maßnahme können keine Straßenbaubeiträge gem. KAG erhoben werden.

Anlage/n:

Plan Nr. 2021_011 L1

Plan Nr. 2021_011 Q1

Plan Nr. 2021_011 Q2

Plan Nr. 2021_011 Q3

Plan Nr. 2021_011 Q4




- Legende:**
- Oberflächen:**
- Natursteinplatten
 - Klinkerpflaster
 - Staudenpflanzung
 - Rasenfläche
 - Einfassung Intarsie
 - Leitsystem
- Vegetation:**
- Baum - Bestand
 - Baum - Planung
 - Baum - Fällung
- Ausstattung:**
- Mastleuchte
 - Papierkorb
 - Bodenstrahler
 - Beleuchtung - Kirche
 - Fahrradbügel
 - Bank
 - Sitzmauer
 - Baumscheibe (wasserdurchlässig)
 - Parkplatz - Markierung Pflasternägel
- Höhen und Entwässerung:**
- 147.70 Bestandshöhe
 - 147.70 (IP) Bestandshöhe - interpoliert
 - 147.70 Bestandshöhe - Bäume
 - 147.70 Planungshöhe
 - 2.5 % Gefälle
 - Schachdeckel
 - Abläufe
 - Bearbeitungsgebiet

Änderungsliste:

Index	Datum	Gez.	Art der Änderung

Plannummer: 2021_011_L1

Projekt:



Phonem: Lageplan Maßstab: 1:200 Format: ISO A0

Projektphase: Ausführungsplanung (LPH5) Datum: 07.02.2022 Gezeichnet: VIH | FT Geprüft:

Auftraggeber: **scap8** Landschaftsarchitekten
 Verwaltungsbüro | Lagerhausstraße 20 | 52064 Aachen
 Fon: +49 (211) 432-6158 | Fax: +49 (211) 362037-20
 post@scap8-net.de | www.scap8-net.de

Dezernat Planung, Bau und Mobilität Fachbereich 61 Abteilung 617700

Frauke Burgdorf Stadtbaurat Isabel Strehle Dr. Sike Roder

Darstellung auf Grundlage von: 2021-05-31 Eigenbestandsplan Haaren (Gesamt) vom 15.06.2021


Datenname: 0375_Plan.vwx

Alle Baumaße sind vor der Ausführung vom Unternehmer auf ihre Richtigkeit zu prüfen und nachzuziehen. Unstimmigkeiten, die sich aus im Plan angegebenen Maßen und den tatsächlichen Gegebenheiten auf der Baustelle ergeben, sind vor Arbeitsbeginn mit der Bauleitung zu klären, ansonsten trägt der Unternehmer die Verantwortung.

BAUMSCHUTZ:

Sämtliche Arbeiten im Bereich der Bestandsbäume sind in Handschachtung vorzunehmen! Sollten oberflächlich Wurzeln im Bereich der Tragschichten liegen, wird je nach örtlicher Situation mit Wurzelbrücken reagiert!

Die Ausführungsplanung berücksichtigt den Mindestabstand zum Stamm von 2,50m (zzgl. 30cm Raum für einen Wurzelvorhang) gemäß RAS-LP4, 1999.



Änderungsliste:

Index	Datum	Gez.	Art der Änderung
Aufgrund der Verschiebung der Planungsgrenze muss die Höhenlage noch geprüft und angepasst werden!			

Plannummer:	2021_011_Q1
Projekt:	Rund um die St. Germanus Kirche Umgestaltung des Bereiches Rund um die St. Germanus Kirche, Aachen-Haaren Alt-Haarener Str. 92 52080 Aachen

Übersichtsplan:	
-----------------	--

Plannamen: Querprofile 1	Maßstab: 1:100	Format: ISO A2
Projektphase: Ausführungsplanung (LPH5)	Datum: 10.02.2022	Gezeichnet: VH FT
		Geprüft: HL


Auftraggeber: Stadt Aachen	Verfasser: scape Landschaftsarchitektur Friedrichstraße 115a 40217 Düsseldorf fon: +49 (211) 302037-0 fax: +49 (211) 392937-20 post@scape-net.de www.scape-net.de
Unterschrift:	Unterschrift:


Dezernat Planung, Bau und Mobilität	Fachbereich 61	Abteilung 61/700
Frauke Burgdorff Stadtbaurätin	Isabel Strehle	Dr. Silke Roder

Darstellung auf Grundlage von:	Lageplan (2020-01-01) - XY Vermessung Verkehrsplanung (2020-01-01) - Amt 00 Musterstadt Architektur (2020-01-01) - ArchiPlan
--------------------------------	--

Dateiname:	0375_Schnitte.vwx
------------	-------------------

Alle Baumaße sind vor der Ausführung vom Unternehmer auf ihre Richtigkeit zu prüfen und nachzurechnen. Unstimmigkeiten, die sich aus im Plan angegebenen Maßen und den tatsächlichen Gegebenheiten auf der Baustelle ergeben, sind vor Arbeitsbeginn mit der Bauleitung zu klären, andernfalls haftet der Unternehmer.





Änderungsliste:			
Index	Datum	Gez.	Art der Änderung
<p>Aufgrund der Verschiebung der Planungsgrenze muss die Höhenlage noch geprüft und angepasst werden!</p>			

Plannummer:	2021_011_Q2
Projekt:	<p>Rund um die St. Germanus Kirche</p> <p>Umgestaltung des Bereiches Rund um die St. Germanus Kirche, Aachen-Haaren Alt-Haarener Str. 92 52080 Aachen</p>

Übersichtsplan:	
-----------------	--

Plannamen:	Maßstab:	Format:
Querprofile 2	1:100	ISO A2


Projektphase:	Datum:	Gezeichnet:	Geprüft:
Ausführungsplanung (LPH5)	10.02.2022	VH FT	HL

Auftraggeber:	Verfasser:
Stadt Aachen	scape <small>Landschaftsarchitekten</small>
	Friedrichstraße 115a 40217 Düsseldorf fon: +49 (211) 302037-0 fax: +49 (211) 392937-20 post@scape-net.de www.scape-net.de
Unterschrift:	Unterschrift:


Dezernat Planung, Bau und Mobilität	Fachbereich 61	Abteilung 61/700
Frauke Burgdorff Stadtbaurätin	Isabel Strehle	Dr. Silke Roder

Darstellung auf Grundlage von:	Lageplan (2020-01-01) - XY Vermessung Verkehrsplanung (2020-01-01) - Amt 00 Musterstadt Architektur (2020-01-01) - ArchiPlan
--------------------------------	--


Dateiname:	0375_Schnitte.vwx
<p>Alle Baumaße sind vor der Ausführung vom Unternehmer auf ihre Richtigkeit zu prüfen und nachzurechnen. Unstimmigkeiten, die sich aus im Plan angegebenen Maßen und den tatsächlichen Gegebenheiten auf der Baustelle ergeben, sind vor Arbeitsbeginn mit der Bauleitung zu klären, andernfalls haftet der Unternehmer.</p>	



Schnitt D-D



Schnitt E-E'



Schnitt F-F'


Änderungsliste:

Index	Datum	Gez.	Art der Änderung
<p>Aufgrund der Verschiebung der Planungsgrenze muss die Höhenlage noch geprüft und angepasst werden!</p>			



Plannummer:	2021_011_Q3
Projekt:	<p>Rund um die St. Germanus Kirche</p> <p>Umgestaltung des Bereiches Rund um die St. Germanus Kirche, Aachen-Haaren Alt-Haarener Str. 92 52080 Aachen</p>

Übersichtsplan:

Plannamen: Querprofile 3		Maßstab: 1:100	Format: ISO A2
Projektphase: Ausführungsplanung (LPH5)	Datum: 10.02.2022	Gezeichnet: VH FT	Geprüft: HL
Auftraggeber: Stadt Aachen		Verfasser: scape Landschaftsarchitekten Friedrichstraße 115a 40217 Düsseldorf fon: +49 (211) 302037-0 fax: +49 (211) 392937-20 post@scape-net.de www.scape-net.de	
Unterschrift:		Unterschrift:	
Dezernat Planung, Bau und Mobilität	Fachbereich 61	Abteilung 61/700	
Frauke Burgdorff Stadtbaurätin	Isabel Strehle	Dr. Silke Roder	
Darstellung auf Grundlage von:		Lageplan (2020-01-01) - XY Vermessung Verkehrsplanung (2020-01-01) - Amt 00 Musterstadt Architektur (2020-01-01) - ArchiPlan	
Dateiname: 0375_Schnitte.vwx			
<p>Alle Baumaße sind vor der Ausführung vom Unternehmer auf ihre Richtigkeit zu prüfen und nachzurechnen. Unstimmigkeiten, die sich aus im Plan angegebenen Maßen und den tatsächlichen Gegebenheiten auf der Baustelle ergeben, sind vor Arbeitsbeginn mit der Bauleitung zu klären, andernfalls haftet der Unternehmer.</p>			



Schnitt G-G'



Schnitt H-H'

Änderungsliste:			
Index	Datum	Gez.	Art der Änderung
<p>Aufgrund der Verschiebung der Planungsgrenze muss die Höhenlage noch geprüft und angepasst werden!</p>			

Plannummer:	2021_011_Q4
Projekt:	<p>Rund um die St. Germanus Kirche</p> <p>Umgestaltung des Bereiches Rund um die St. Germanus Kirche, Aachen-Haaren Alt-Haarener Str. 92 52080 Aachen</p>

Übersichtsplan:	
-----------------	--

Plannamen: Querprofile 4	Maßstab: 1:100	Format: ISO A2
Projektphase: Ausführungsplanung (LPH5)	Datum: 10.02.2022	Gezeichnet: VIH / FT
Geprüft: HL	Verfasser: scape Landschaftsarchitekten Friedrichstraße 115a 40217 Düsseldorf fon: +49 (211) 302037-0 fax: +49 (211) 392937-20 post@scape-net.de www.scape-net.de	
Auftraggeber: Stadt Aachen	Unterschrift: 	
Dezernat Planung, Bau und Mobilität	Fachbereich 61	Abteilung 61/700
Frauke Burgdorff Stadtbaurätin	Isabel Strehle	Dr. Silke Roder
Darstellung auf Grundlage von:		
Dateiname: 0375_Schnitte.vwx		
Alle Baumaße sind vor der Ausführung vom Unternehmer auf ihre Richtigkeit zu prüfen und nachzurechnen. Unstimmigkeiten, die sich aus im Plan angegebenen Maßen und den tatsächlichen Gegebenheiten auf der Baustelle ergeben, sind vor Arbeitsbeginn mit der Bauleitung zu klären, andernfalls haftet der Unternehmer.		