



Oberforstbacher Straße

Verkehrsberuhigung

BV Walheim/Kornelimünster
22.05.2024

Anlass

Bürgerantrag

- Antrag Oktober 2021:
 - geschwindigkeitsdämpfende Maßnahmen zw. Aachener Straße und Ortsausgang gefordert
- 17.10.2023: Bürgerforum
 - Ergebnisse von Geschwindigkeitsmessungen vorgestellt
 - Empfehlung: alternierendes Parken
 - Beschluss: Verwaltung soll Maßnahmen planen, weitere Optionen zum alternierenden Parken prüfen

Heutige Situation

Oberforstbacher Straße

- weder klassifizierte Straße noch Teil des Hauptverkehrsstraßennetzes nach RIN
- Tempo 30
- Gehwege: Nordseite ca. 1,50 m breit; Südseite ca. 2,00 m breit
- Fahrbahn ca. 5,50-6,00 m breit
- Fahrbahnrandparken nicht gekennzeichnet
- Unfalllage: unauffällig





Blick Richtung Nievelheckerstraße



Blick Richtung Nievelheckerstraße



Blick Richtung Nievelheckerstraße, von Ortsausgang



Blick Richtung Ortsausgang

Geschwindigkeiten

Messstelle

- 20 % Überschreitung von 40 km/h in 2018 → Messstelle eingerichtet
- v85 veränderte sich von 42 km/h in 2018 auf 37 km/h in 09.2023
- trotzdem weiterhin hohe Anzahl Verstöße durch FB23 festgestellt

Bewertung:

- Verbindung zu Kita und Schule Richtung LSA Aachener Straße
 - schmaler Gehweg auf Nordseite
- Verwaltung hat in BüFo das Markieren von alternierendem Parken und die Anpassung der Beschilderung empfohlen



Planung L1

- ca. 9 Parkplätze
 - Schilder ergänzen
 - Haifischzähne
 - „30“ auf Fahrbahn → Erprobung
- Erkenntnisse über Wirkung der Maßnahme für zukünftige Einsatzfälle



Planung L2

- ca. 14 Parkplätze
- „30“ auf Fahrbahn → Erprobung
→ Erkenntnisse über Wirkung der Maßnahme für zukünftige Einsatzfälle

Kosten

- Kosten für Umsetzung: ca. 20.000 €
- Beschlussfassung → Maßnahme wird in die Kleinmaßnahmenliste aufgenommen, bewertet und priorisiert
- Maßnahmen auf Kleinmaßnahmenliste werden in Abhängigkeit ihrer Prioritäten sukzessive abgearbeitet
- Liste mit allen Maßnahmen wird in Kürze in der Politik vorgestellt

Bauliche Maßnahmen

- von der Verwaltung derzeit nicht empfohlen
- kosten- und planungsintensiv; aufwendig in der Unterhaltung
- keine kurzfristige Umsetzung; keine Mittel aus dem PSP-Element der Kleinmaßnahmen
- aufgepflasterte Bodenschwelle:
 - ja ca. 15.000 € (zzgl. Planungsaufwand, Kosten für Baustelleneinrichtung/-absicherung etc.);
 - mind. 4 Stück nötig → mind. 60.000 €
- Baumfeld:
 - je nach Größe ab ca. 10.000 € (je mind. 2,00 m*3,50 m) (zzgl. Planungs- und Pflegeaufwand sowie Kosten für Baustelleneinrichtung/-absicherung etc.).
 - abhängig von der Lage der Ver- und Entsorgungsleitungen
 - mind. 9 Stück nötig → mind. 90.000 €

Empfehlung der Verwaltung

Die Verwaltung empfiehlt die Kennzeichnung von alternierenden Parkflächen sowie die Anpassung der Beschilderung gemäß Anlage 2 und 3.

Vielen Dank
für Ihre Aufmerksamkeit